<1-24фснб-9*14*2>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 722214.2 руб.

/

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 722214.2 руб.

/

« » 20 г.

Наименование программного продукта ГК РИК (вер. 1.3.240402)

Наименование редакции сметных нормативов ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

*(наименование стройки)*

ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

*(наименование объекта капитального строительства)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт паркетного пола

*(наименование работ и затрат)*

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость работ заказчика

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

**Составлен(а) в текущем уровне цен** **1 квартал 2024**

**Сметная стоимость** **722,214** тыс. руб.

*в том числе*

**строительных работ** **722,214** тыс. руб.

**монтажных работ**

**оборудования**

Средства на оплату труда рабочих 64,53 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 5,33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 233,91 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 18,19 чел.-ч.

<1-24фснб-9*14*2>

прочих затрат

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ГЭСНр 57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,7 | | 0,7 | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | | | 2,639 | | | | | **642,83** |
| | 1-100-20 | *Средний разряд работы 2,0* | чел.-ч | 3,77 | | 2,639 | | | 243,59 | | 642,83 |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 | | 0,077 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **642,83** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 642,83 |
| | Пр/812-091.0-1 | НР Полы | % | 89 | | 89 | | | | | 572,12 |
| | Пр/774-091.0 | СП Полы | % | 49 | | 49 | | | | | 314,99 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **2 185,63** | | **1 529,94** |
| 4 | ГЭСН 46-04-010-03 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 1,6434 | | 1,6434 | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | | | 75,612834 | | | | | **18 418,53** |
| | 1-100-20 | *Средний разряд работы 2,0* | чел.-ч | 46,01 | | 75,612834 | | | 243,59 | | 18 418,53 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | | **146,82** |
| | | *ОТм(ЗТм)* | *чел.-ч* | | | *2,892384* | | | | | **769,20** |
| 6 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,76 | | 2,892384 | 37,32 | 1,36 | 50,76 | | 146,82 |
| 7 | 4-100-030 | *Средний разряд машиниста 3,0* | чел.-ч | 1,76 | | 2,892384 | | | 265,94 | | 769,20 |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,8 | | 4,60152 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **19 334,55** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 19 187,73 |
| | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | | 91 | | | | | 17 460,83 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | | 52 | | | | 9 977,62 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **28 461,12** | **46 773,00** |
| 9 | ГЭСН 11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 1,6434 | | 1,6434 | | | | |
| | Приказ №421, п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | чел.-ч | | | 60,0802389 | | | | **15 306,64** |
| | 1-100-25 | *Средний разряд работы 2,5* | чел.-ч | 31,79 | 1,15 | 60,0802389 | | | 254,77 | 15 306,64 |
| | 2 | ЭМ | | | | | | | | **5 188,70** |
| | | *ОТм(ЗТм)* | *чел.-ч* | | | *14,749515* | | | | **4 407,94** |
| 11 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,2670525 | 37,32 | 1,36 | 50,76 | 13,56 |
| 12 | 4-100-030 | *Средний разряд машиниста 3,0* | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,2670525 | | | 265,94 | 71,02 |
| 13 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,7189875 | | | 550,45 | 395,77 |
| 14 | 4-100-040 | *Средний разряд машиниста 4,0* | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,7189875 | | | 299,46 | 215,31 |
| 15 | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 6,7 | 1,25 | 13,763475 | | | 347,25 | 4 779,37 |
| 16 | 4-100-040 | *Средний разряд машиниста 4,0* | чел.-ч | 6,7 | 1,25 | 13,763475 | | | 299,46 | 4 121,61 |
| | 4 | М | | | | | | | | **501,86** |
| | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 10,12 | | 16,631208 | | | 6,47 | 107,60 |
| | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 1,8 | | 2,95812 | 114,90 | 1,16 | 133,28 | 394,26 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | **25 405,14** |
| | | ФОТ | | | | | | | | 19 714,58 |
| | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | 19 872,30 |
| | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | 10 892,31 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **34 178,99** | **56 169,75** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11.2.11.04-0016 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 12-15 мм | м3 | 2,037816 | | 2,037816 | 67 000,42 | 0,53 | 35 510,22 | 72 363,29 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **35 510,22** | **72 363,29** |
| 20 | ГЭСН 11-01-038-01 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике резинобитумной | 100 м2 | 1,6434 | | 1,6434 | | | | |
| | Приказ №421, п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | | | 90,2054043 | | | | **28 625,78** |
| | 1-100-44 | *Средний разряд работы 4,4* | чел.-ч | 47,73 | 1,15 | 90,2054043 | | | 317,34 | 28 625,78 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | **180,04** |
| | | *ОТм(ЗТм)* | *чел.-ч* | | | *0,5135625* | | | | **146,90** |
| 22 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,205425 | 37,32 | 1,36 | 50,76 | 10,43 |
| 23 | 4-100-030 | *Средний разряд машиниста 3,0* | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,205425 | | | 265,94 | 54,63 |
| 24 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,3081375 | | | 550,45 | 169,61 |
| 25 | 4-100-040 | *Средний разряд машиниста 4,0* | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,3081375 | | | 299,46 | 92,27 |
| | | 4 М | | | | | | | | **73 855,40** |
| | 01.2.03.03-0122 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 190 | | 312,246 | 154,29 | 1,53 | 236,06 | 73 708,79 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1 | | 1,6434 | 56,11 | 1,59 | 89,21 | 146,61 |
| | 14.5.11.10 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | | 3,12246 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | **102 808,12** |
| 28 | 14.5.11.10-0203 | Шпатлевка ПФ-002, цвет красно-коричневый | т | 0,0019 | | 0,0031225 | 104 102,00 | 1,51 | 157 194,02 | 490,84 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 28 772,68 |
| | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | 29 002,86 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | 15 896,91 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **90 178,12** | **148 198,73** |
| 29 | ТЦ_01.6.03.01_33_7804274156_28.05.2024_02 | Плитка кварц-винил Zeta La Casa CL Падуя 1401, замковая | м2 | 167,6268 | | 167,6268 | | | 1 578,45 | 264 590,52 |
| | | Формула ценообразования: 1857/1,2 + 30,95(2%) | | | | | | | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **1 578,45** | **264 590,52** |
| 30 | ГЭСН 11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,7 | | 0,7 | | | | |
| | Приказ №421, п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | чел.-ч | | | 5,3774 | | | | **1 538,21** |
| | 1-100-36 | *Средний разряд работы 3,6* | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 5,3774 | | | 286,05 | 1 538,21 |
| | 2 | ЭМ | | | | | | | | **14,67** |
| | | *ОТм(ЗТм)* | *чел.-ч* | | | *0,030625* | | | | **9,02** |
| 32 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,004375 | 37,32 | 1,36 | 50,76 | 0,22 |
| 33 | 4-100-030 | *Средний разряд машиниста 3,0* | чел.-ч | 0,005 | 1,25 | 0,004375 | | | 265,94 | 1,16 |
| 34 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,02625 | | | 550,45 | 14,45 |
| 35 | 4-100-040 | *Средний разряд машиниста 4,0* | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,02625 | | | 299,46 | 7,86 |
| | 4 | М | | | | | | | | **927,08** |
| | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 | | 1,77856 | | | 6,47 | 11,51 |
| | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 | | 0,1841 | 174,13 | 1,16 | 201,99 | 37,19 |
| | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 | | 1,841 | 23,03 | 1,16 | 26,71 | 49,17 |
| | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 | | 0,112 | 1 815,16 | 1,13 | 2 051,13 | 229,73 |
| | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 | | 0,28 | 1 448,40 | 1,13 | 1 636,69 | 458,27 |
| | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 | | 0,098 | 1 275,12 | 1,13 | 1 440,89 | 141,21 |
| | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 | | 70,7 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | **2 488,98** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11.3.03.06-0002 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм | м | 101 | | 70,7 | 29,45 | 1,13 | 33,28 | 2 352,90 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1 547,23 |
| | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | | 1 559,61 |
| | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | | 854,84 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **10 366,19** | **7 256,33** |
| 43 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4,6785 | | 4,6785 | | | 756,26 | 3 538,16 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **756,26** | **3 538,16** |
| 44 | 02-15-1-01-0047 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 47 км | т | 4,6785 | | 4,6785 | | | 304,68 | 1 425,45 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | **304,68** | **1 425,45** |

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ**

| | |
|---|---|
| **ВСЕГО строительные работы** | **601 845,17** |
| *в том числе* | |
| прямые затраты | 495 440,78 |
| *в том числе* | |
| оплата труда (ОТ) | 64 531,99 |
| эксплуатация машин и механизмов | 5 530,23 |
| оплата труда машинистов (ОТм) | 5 333,06 |
| материальные ресурсы | 415 081,89 |
| перевозка | 4 963,61 |
| ФОТ | 69 865,05 |
| накладные расходы | 68 467,72 |
| сметная прибыль | 37 936,67 |
| **ВСЕГО по смете** | **601 845,17** |
| *в том числе* | |
| Всего прямые затраты | 495 440,78 |
| *в том числе* | |
| оплата труда (ОТ) | 64 531,99 |
| эксплуатация машин и механизмов | 5 530,23 |
| оплата труда машинистов (ОТм) | 5 333,06 |
| материальные ресурсы | 415 081,89 |
| перевозка | 4 963,61 |

<1-24фснб-9*14*2>

| | | |
|---|---|---|
| Всего ФОТ | | 69 865,05 |
| Всего накладные расходы | | 68 467,72 |
| Всего сметная прибыль | | 37 936,67 |
| | | |
| Справочно | | |
| материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | 264 590,52 |
| затраты труда рабочих | | 233,91 |
| затраты труда машинистов | | 18,19 |
| | | |
| Материалы подрядчика из текущей СНБ | | 150 491,37 |
| Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | | 264 590,52 |
| Всего материалы подрядчика | | 415 081,89 |
| НДС | 20 | 120 369,03 |
| **ВСЕГО по смете с НДС** | | **722 214,20** |

Составил Инженер Г.П.Волков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]